

UFFICIO OPERATIVO DI TORINO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TORRENTE BANNA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TO-E-147/M

RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE
TORRENTE BANNA NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO
COMUNALE DI POIRINO

ELABORATO:
Computo Metrico

SCALA:

:-:

ELABORATO

E

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista Coordinatore
ing. Carmelo PAPA

Tecnico Progettista
dott.ssa Melissa GREMMO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Gianluca ZANICHELLI

DATA:
20.11.2012

PERIZIA N.

440

**RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE TORRENTE BANNA
NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI POIRINO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'				TOTALE
			n	lung	larg	h/sp	
MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE							
18.A02.B25.015	sponda dx sponda sx	m ²		7500 7050	5 5		37500,00 35250,00 72750,00
18.A02.B41.005	Abbattimento di alberi lungo tutta la lunghezza di intervento su entrambe le sponde secondo indicazioni	cad	160				160,00 160,00
18.A02.C03.005	Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con reti in fibra naturale sponda sx c/o "ecocentro" sponda dx a valle ecocontro sponda sx a valle ecocontro sponda sx in prossimità f.ne Marocchi (c/o attraversamenti SMAT/SNAM)	m ²		55 55 25 25	3,5 3,5 3,5 3,5		192,50 192,50 87,50 87,50 560,00
18.A01.F02.005	Scavo di materie terrose e ghiaiose movimentazione materiale a monte ponte loc. c.na Banna movimentazione c/o confluenza in dx a monte ponte loc. "cimitero" movimentazione in loc. Marocchi sponda sx movimentazione in loc. Marocchi sponda dx movimentazione in loc. ecocentro regolarizzazione piano d'appoggio gabbioni	m ³		60 70 20 50 60 140	5 10 5 2 3 3	1 1 1 1 1 0,5	300,00 700,00 100,00 100,00 180,00 210,00 1590,00
A.P.01	Abbattimento o rimozione di piante atterrate in alveo	cad	80				80,00 80,00
18.A01.F03.020	Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione sponda sx c/o "ecocentro" sponda dx a valle ecocontro sponda sx a valle ecocontro sponda sx in prossimità f.ne Marocchi (c/o attraversamenti SMAT/SNAM)	m ³		50 50 20 20	3 3 3 3		150,00 150,00 60,00 60,00 420

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'			
			n	lung	larg	h/sp
25.A16.A10.015	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI.					
	<i>sponda sx c/o "ecocentro"</i>		50	3		150,00
	<i>sponda dx a valle ecocontro</i>		50	3		150,00
	<i>sponda sx a valle ecocontro</i>		20	3		60,00
	<i>sponda sx in prossimità f.ne Marocchi (c/o attraversamenti SMAT/SNAM)</i>		20	3		60,00
		m³				420,00
18.A02.E14.005	Formazione di ancoraggio					
	<i>sponda sx c/o "ecocentro"</i>		34			34,00
	<i>sponda dx a valle ecocontro</i>		34			34,00
	<i>sponda sx a valle ecocontro</i>		14			14,00
	<i>sponda sx in prossimità f.ne Marocchi (c/o attraversamenti SMAT/SNAM)</i>		14			14,00
		cad				96,00