

UFFICIO OPERATIVO DI TORINO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TORRENTE BANNA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TO-E-147/M

RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE
TORRENTE BANNA NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO
COMUNALE DI POIRINO

ELABORATO:
Stima dei Lavori

SCALA:

:-:

ELABORATO

F

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista Coordinatore
ing. Carmelo PAPA

Tecnico Progettista
dott.ssa Melissa GREMMO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Gianluca ZANICHELLI

DATA:
20.11.2012

PERIZIA N.

440

**RIPIRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO E MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE TORRENTE BANNA
NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI POIRINO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
BANNA					
18.A02.B25.015	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE	m ²	72750,00	€ 0,60	€ 43.650,00
18.A02.B41.005	Abbattimento di alberi	cad	160,00	€ 26,90	€ 4.304,00
18.A02.C03.005	Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con reti in fibra naturale	m ²	560,00	€ 14,65	€ 8.204,00
18.A01.F02.005	Scavo di materie terrose e ghiaiose	m ³	1590,00	€ 4,19	€ 6.662,10
A.P.01	Abbattimento o rimozione di piante atterrate in alveo	cad	80,00	€ 48,80	€ 3.904,00
18.A01.F03.020	Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione	m ³	420,00	€ 41,14	€ 17.278,80
25.A16.A10.015	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAE O CIOTOLI.	m ³	420,00	€ 45,53	€ 19.122,60
18.A02.E14.005	Formazione di ancoraggio	cad	96,00	€ 41,84	€ 4.016,64
TOTALE BANNA					€ 107.142,14
TOTALE					€ 107.142,14